

Funktionsbeskrivelse for: *Prøvekørselskoordinator*

Funktionsbetegnelse	Prøvekørselskoordinator
Ansvarlig	Områdechef
Formål med funktionen	Prøvekørselskoordinatoren/Test sikkerhedslederen er den øverst ansvarlige for jernbanesikkerheden under udførelse af Signalprogrammets (SP) testkørsler. Benævnelsen prøvekørselskoordinator er gældende for Fjernbanen, og benævnelsen testsikkerhedsleder ergældende for S-banen. Den engelske benævnelse er Test Safety Manager på begge områder. Når titlen prøvekørselskoordinator benyttes gælder det begge roller. Testperioden er afgrænset ved at være den periode, fra hvor ansvaret for testområdet er overleveret fra stationsbestyreren for strækningen og til prøvekørselskoordinatoren og til dette ansvar atter er leveret tilbage til stationsbestyreren for strækningen. Denne funktionsbeskrivelse er gældende for alle typer af tests i forbindelse med afprøvninger hvori der både indgår test af infrastruktur, regler samt uddannelse og den togekørsel der foregår i forbindelse med disse tests, både enkeltstående og i kombination. (Se i øvrigt SP testprogram for detaljer omkring de enkelte typer af tests).

Definition af funktionens ansvar, beføjelser, opgaver og kendetegnsværdier

- Ansvar:** Et eller flere specifikke områder, der knytter sig til funktionen, f.eks. ansvar i relation til jernbanesikkerhed, udarbejdelse af trafikale reglementer, ledelsesansvar, uddelegeringsansvar, specifikt teknisk eller økonomisk ansvar.
- Beføjelser:** Den beslutningskompetence, der skal være i funktionen for at kunne løse de til funktionen knyttede opgaver indenfor det pålagte ansvar.
- Opgaver:** De væsentligste opgaver for funktionen under det pågældende ansvar. Opgaver kan f.eks. være af teknisk, økonomisk, administrativ, kontrollerende, styrende eller kommunikativ karakter.

Kendetegnsværdier

Intet kendskab:

Kende: Man skal kunne genkende og gengive et emne/stoffet. Man skal ikke nødvendigvis forstå emnet/ stoffet, men man skal kunne genfortælle det

- Kunne:** Man skal med egne ord og eksempler kunne forklare emnet/stoffet. Man skal kunne demonstrere sin forståelse af et emne ved eksempelvis at skitsere principper, forklare strukturer og give eksempler på fordele og ulemper. På dette trin skal man også kunne forklare anvendelsen af forskellige metoder, regler og procedure i forbindelse med et emne. Derudover skal man kunne demonstrere, at man kan bruge en given teori på løsningen af en praktisk problemstilling. Man skal kunne vælge mellem forskellige alternative løsningsforslag og kunne begrunde valg af løsningsforslag. På dette niveau er løsningsforslagene overvejende enkeltstående, og problemkomplekset er enkelt.
- Beherske:** Man skal kunne nedbryde en helhed i elementer med henblik på nærmere undersøgelse. Man skal omvendt også kunne kombinere enkelte elementer og se sammenhænge i tingene. Man skal ud fra en analyse kunne komme med et koordineret løsningsforslag. På kunne-niveau stilles der også krav om, at man kan komme med forslag til løsninger, men forskellen er, at man på beherske-niveau skal have større overblik og ud fra et helhedssynspunkt kunne opstille sammenhængende planer for, hvordan et problem kan løses.
- Mestre:** På dette niveau skal man kunne afveje og bedømme i hvilket omfang fx et løsningsforslag er godt eller dårligt. Man skal kunne bedømme forskellige alternativer ud fra forskellige vurderingskriterier, herunder forholde sig kritisk til egne løsningsforslag. Man skal kunne argumentere for og i mod forskellige alternativer, og man skal herefter kunne komme med en egentlig konklusion.

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegnsværdi
A) Forberedelse n	Sikre at de jernbanesikkerhedsmæssige forhold der ligger til grundlag for testens sikre udførelse er opfyldt.	Prøvekørselskoordinatoren deltager i beslutningen, der afgør om der kan gives et go/no-go til at påbegynde testen ud fra et rent sikkerhedsmæssigt perspektiv.	Medvirker til, at alle punkterne på den tjekliste, som udleveres af den repræsentant, der leder leverandørens personale under testen, er udfyldt korrekt.	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
A) Forberedelse n				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
A) Forberedelse n				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kende
B) Før test	Når testen reelt kan påbegyndes, er ansvaret for udførelsens jernbanemæssige sikkerhed aktivt placeret hos prøvekoordinator, fra det tidspunkt og indtil området atter er leveret tilbage til normal drift.	Har mandat til enten at afvise de enkelte scenarier eller testen som helhed i tilfælde af, at der skulle være tvivl om, at de sikkerhedsbærende faktorer, som ligger til grund for afviklingen af testen, er tilstrækkelige.	Gennemgå de dokumenter der beskriver hvordan området forberedes til test og sikre at den planlagte test kan forløbe sikkert. Informere personalet der skal deltage i testen, med et sikkerhedsmæssigt ansvar, om de vilkår hvorunder testen afvikles. Skal sikre at enhver ændring i det materiale der er udleveret, samt enhver information der har betydning for sikkerheden i testen, noteres i en log/telegramjournal med henblik på at indgå som bilag i den sikkerhedsmæssige løbende opfølgningen på testen. Stille de nødvendige spørgsmål, for at afklare enhver tvivl, der måtte opstå, før testen kan påbegyndes. Evaluere alle eventuelle ændringer foretaget i de testplaner, der ligger til grund for	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
			testen, før der kan gives tilladelse til, at disse tests kan afvikles.		
B) Før test				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
B) Før test				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kende
C) Udfør sel	Ansvarlig for at koordinere de enkelte tests mellem prøvetogslederne i tilfælde af, at der er flere af dem, samt for at orientere denne/ disse om eventuelle ændringer i testscenariene. Der hvor der ikke deltager prøvetogsleder, skal lokomotivfører orienteres.	Har mandatet til, til enhver tid at standse al testaktivitet. Har mandatet til at ændre rækkefølgen på de test aktiviteter, der er planlagt inden for de enkelte scenarier, hvis det vurderes, at den planlagte afvikling af disse scenarier, kan gøre til en sikkerheds- eller uhensigtsmæssig situation. Har mandat til at bede personalet, der deltager i testens afvikling, om at levere dokumentation eller andet bevis på, at testen kan afvikles sikkert. Har mandat til at anmode om, at personalet der deltager i afviklingen af testen, får en ny eller opdateret instruktion, hvis der er mistanke om, at den allerede givne instruktion, er utilstrækkelig.	Sikre at der ikke er nogen af de enkelte tests, der overskrider grænserne for de tilladelser, som testen er baseret på. Sikre at instruktionen foregår på baggrund af de enkelte dokumenter, som ligger til grund for testen. Sikre at instruktionen ikke er entest af personalets parathedsviden, men har metodefrihed i, at afgøre hvordan instruktionen skal foregå. Sikre at den sikkerhedsmæssige information der er givet under instruktionen af personalet, til enhver tid er gældende for de tests der afvikles. Evt. ved at give en supplerende instruktion undervejs til relevante personer. Stille de nødvendige spørgsmål for at sikre, at evt. misforståelser omkring afviklingen af tests, bliver afklaret. Sikre at al testkørsel bliver bragt til standsning i tilfælde af, mistanke om, at en situation, der kan udsætte personer, rullende materiel og/ eller infrastruktur for at blive skadet. Sikre, at enhver sikkerhedsmæssig hændelse der relaterer sig til testaktiviteterne,	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
			rapporteres i 'SafetyNet'. Assistere driftspersonalet i forståelsen af regler, der understøtter testen i tilfælde af, at der måtte være tvivl mellem de enkelte personalegrupper omkring hvordan de skal forstås – denne opgave er kun relevant i forbindelse med "Trial Run" når personalet er uddannet i OR.		
C) Udførelse				K3 Hændelseshåndtering	Kende
C) Udførelse				K6 Samspil teknik/trafik	Kende
C) Udførelse				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kende
C) Udførelse				K9 Trafikal faglighed	Kunne
D) Efter testen	Sikre at alle involverede samt ordinært driftspersonel er informeret om at testen er ovre og testområdet er overdraget til normal drift.		Sikre at alle tog enten holder stille i de områder, som har været benyttet til testen, eller at de udelukkende kører i det rangerområde, hvor de er planlagt til at skulle parkere. Sikre at enhver hændelse (eksempelvis skader på infrastrukturen), som stationsbestyreren for området har behov for at kende til, bliver ført ind i telegramjournalen i det omfang, som stationsbestyreren finder det nødvendigt. Overlevere ansvaret for området til den stationsbestyrer, som	K2 Jernbanesikkerhedssorg i Banedanmark	Kende

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
			har ansvaret for strækningen.		
D) Efter testen				K6 Samspil teknik/trafi	Kende
D) Efter testen				K8 Grænseflade til andre infrastrukturfv	Kende
E	Kende dine ansvar og beføjelser i denne funktionsbeskrivelse.			K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
F	At arbejde efter processer i Tracé.		Holde sig opdateret i forhold til relevante processer. Bidrage til opdatering/ ændring af processer.	K11 Sikkerhedsledelsessy stem	Kende

Øvrige vilkår for funktionens udførelse

Sikkerheds- og kvalitetskrav (styringsgrundlag)/Styringsmæssige rammer

Krav til helbred

Krav til formel uddannelse

Krav til uddannelser/kurser

Sidst revideret af: 22/03/2021 Jimmy Uhrbrand Nielsen

Leder, godkendt af: 22/03/2021 Rene Makholm Hestbæk

K&S, godkendt af: 24/03/2021 Dorte Lundberg Elboth